




Przekrój 1-1




Przekrój 2-2



Przekrój 3-3



Przekrój 4-4



POZ. ITEM	OPIS
1	Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3 cm
2	Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3 cm
3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
4	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
5	Krawężnik betonowy 100/30/15 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (B-15) – światło 10 cm
6	Krawężnik betonowy najazdowy 100/22/15 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (B-15) – światło 1 cm
7	Obrzeże betonowe. – 100/30/8 na ławie betonowej z oporem C12/15 (B-15)
8	Istniejący krawężnik betonowy
9	Istniejąca palisada
10	Warstwa gruntu G1
11	Humus i obsianie trawą gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski
ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatok parkingowych przy ul. Sądowej w
Białobrzegach

INWESTOR

GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Białobrzegi

BRANŻA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

Materiały do zgłoszenia robót

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. ŁUKASZ WIDALSKI

NUMER UPRAWNIEŃ

MAZ/0143/POOD/12

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

Przekroje normalne

DATA

05.2014

SKALA

1:100

ARKUSZ

1/1

NUMER RYSUNKU

MZR-D-03