

KOSZTORYS OFERTOWY**Dobudowa oświetlenia na terenie osiedla za ul.
Polną (IV etap)**

L p.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych metalowych o masie do 100 kg	szt	6		
2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie; typ OUSc 100 z lampą sodową SON-T - 100W, rodzaj: stalowe rurowe typ S-80SRW G/4 Elektromontaż Rzeszów lub równoważne	szt	6		
3	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt	6		
4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słup, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl.	6		
5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	100		
6	Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	100		
7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	mb	8		
8	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych, ręcznie	mb	415		
9	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	mb	8		
10	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	24		
11	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	25		
12	Układanie uziołów w rowach kablowych	m	20		
13	Sprawdzanie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	6		
14	Sprawdzanie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	6		
15	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pomi ar	6		
16	Obsługa geodezyjna (tyczenie + inwentaryzacja powykonawcza)	kpl.	1		

Razem netto
Podatek Vat 23%
Razem brutto
