



GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1). Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka – Wojciechówka)
- 2). Przedmiar robót - Przebudowa ul. Kościelnej odcinek ul. Reymonta -Kusocińskiego
- 2.1). Przedmiar robót - Przebudowa ul. Kościelnej odcinek ul. Kusocińskiego – wjazd Baza PKS
- 3). Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej
- 4). Projekt ul. Kościelna
- 5). Specyfikacja techniczna Kościelna
- 6). Przedmiar robót - Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 1). Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka – Wojciechówka)

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.	Tyczenie robót pod wykonanie nawierzchni drogi	km	0,662
2.	Wykonanie koryta głębokości do 10 cm równiarką z zagęszczeniem podłoża i uformowaniem ziemi pod pobocza z kruszywa łamanego 662,0x4,2 + 10,75 + 6,4 + 27,85	m2	2825,00
3.	Wykonanie podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (obm. jak w poz. 2)	m2	2825,00
4.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową (obm. jak w poz 2)	m2	2825,00
5.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej KR2 (662,0 x 4,0) + 28 +10,75 + 27,85	m2	2704,60
6.	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego z profilowaniem i zagęszczeniem 662,00 x 0,75 x 2	m2	993,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 3). Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej - ETAP I

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.	Wytyczenie robót w terenie 0,242 km	kpl.	1,00
2.	Wykonanie koryta równiarką o głębokości do 15 cm wraz z hałdowaniem ziemi 242,0x4,2=1016,4; poszerzenie przy skrzyżowaniu 16,0	m2	1032,40
3.	Zagęszczenie podłoża walcem (obmiar jak w 2)	m2	1032,40
4.	Wywóz składowanej ziemi na odległość do 6 km 1032,4x0,15	m3	154,86
5.	Wykonanie podbudowy o grubości 20 cm z tłucznia kamiennego, warstwa grubości 15 cm z tłucznia frakcji do 70mm i warstwa grubości 5 cm z tłucznia kamiennego frakcji do 31,5mm wykonana układarką	m2	1032,40
6.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	1032,40
7.	Wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z masy bitumicznej asfaltowej w ilości 50kg/m2 242,00x4,12=997,04; poszerzenie przy skrzyżowaniu 15,7	m2	1012,74
8.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna) 242,00x4,0=968,00; poszerzenie 15,25	m2	983,25
9.	Wykonanie poboczy gr do 10 cm z kruszywa łamanego niesortowanego z profilowaniem i zagęszczeniem 242,00x2x0,75; poszerzenie 4	m2	367,00
10.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	3,00
11.	Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt.	11,00
12.	Regulacja pionowa hydrantów	szt.	1,00
13.	Wykonanie i ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych informacyjnych i tabliczek do znaków na słupkach stalowych (1 szt.)	szt.	2,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 3.1). Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej - ETAP II

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.	Wytyczenie robót w terenie 0,274 km	kpl.	1,00
2.	Wykonanie koryta równiarką o głębokości do 20 cm wraz z hałdowaniem ziemi	m1	773,60
3.	Wykonanie koryta równiarką o głębokości do 10 cm wraz z hałdowaniem ziemi	m2	478,80
4.	Zagęszczenie podłoża walcem (obmiar jak w 2+3)	m2	1254,40
5.	Wywóz składowanej ziemi na odległość do 6 km	m3	192,14
6.	Wykonanie podbudowy o grubości 20 cm z tłucznia kamiennego, warstwa grubości 15 cm z tłucznia frakcji do 70mm i warstwa grubości 5 cm z tłucznia kamiennego frakcji do 31,5mm wykonana układarką	m2	1252,40
7.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	1252,40
8.	Wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z masy bitumicznej asfaltowej w ilości 50kg/m2	m2	1230,76
9.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna)	m2	1196,75
10.	Wykonanie poboczy gr do 10 cm z kruszywa łamanego niesortowanego z profilowaniem i zagęszczeniem 242,00x2x0,75; poszerzenie 4	m2	409,00
11.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00
12.	Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt.	2,00
13.	Regulacja pionowa hydrantów	szt.	1,00
14.	Wykonanie i ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych informacyjnych i tabliczek do znaków na słupkach stalowych (5 szt.)	szt.	10,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 4). Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30	mb	74,40
2.	Rozebranie nawierzchni brukowej	m2	125,50
3.	Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych i trylinki	m2	311,80
4.	Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50	m2	92,60
5.	Wywóz gruzu rozbiórkowego na odl. do 2 km	m3	72,00
6.	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta z wywozem ziemi na odległość do 2 km	m3	66,00
7.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	590,60
8.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	60,00
9.	Ustawianie obrzeży trawnikowych 30x8 na ławie betonowej	mb	16,00
10.	Ustawienie palisad o wys. 0,5 m na ławie betonowej	mb	5,00
11.	Wykonanie podbudowy gr. 16 cm z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 - 5 Mpa	m2	510,20
12.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	510,20
13.	Wykonanie chodników z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80,50
14.	Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt.	3,00