

PRZEDMIAR ROBÓT- przebudowa ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Kusocińskiego do wjazdu do bazy
PKS

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	STWiORB		elementów rozliczeniowych	Nazwa
1	2	3	4	5
	2	3	4	
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	
1		Wytyczenie przebudowywanego odcinka	kpl.	1
2		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	20,0
3		Wycinka drzew wraz z usunięciem gałęzi, karpiny i pni	szt	2,0
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	
4		Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	mb	101,6
5		Rozebranie obrzeży betonowych 15x30x100 cm	mb	279,9
6		Rozebranie chodnika z płyt betonowych gr. 7 cm	m2	325,0
7		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm	m2	130,0
12		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km	m3	85,7
		ROBOTY ZIEMNE	*	
13		Wykopy w gr II kat. z wywozem ziemi na odkład na odl. 3 km	m3	138,4
14		Wykonanie koryta średnio na głębokość 20 cm z profilowaniem podłoża	m2	692,0
		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	
15		Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	236,0
16		Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	530,0
		ZJAZDY	*	
17		Kostka betonowa 8 cm bezfazowa - kolor uzgodnić z Inwestorem	m2	158,0
18		Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	m2	158,0
19		Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm	m2	158,0
		CHODNIK	*	
20		Kostka betonowa 6 cm bezfazowa - kolor uzgodnić z Inwestorem	m2	140,0
21		Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	m2	140,0
22		Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm	m2	140,0
		ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA	*	
23		Kostka betonowa 6 cm bezfazowa - kolor uzgodnić z Inwestorem, jeden rząd kostki w osi w innym kolorze	m2	432,0
24		Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	m2	432,0
25		Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm	m2	432,0
		ŚCIEŻKA ROWEROWA	*	
26		Warstwa ścieralna z AC 11s (beton asfaltowy) gr. 5 cm	m2	120,0
27		Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm	m2	120,0
28		Warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm	m2	120,0
		TRAWNIK	*	
32		Rozłożenie humusu i obsianie trawą	m2	185,0
		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA	*	
33		Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt	9,0
34		Regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt	5,0
35		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	1,0

**PRZEDMIAR ROBÓT- przebudowa ulicy Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Kusocińskiego do wjazdu do bazy
PKS**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		OZNAKOWANIE	*	
36		Wykonanie oznakowania typu P11 na długości zjazdów (Średniowarstwowe chemoutwardzalne)	m2	10,0
37		Wykonanie oznakowania typu P23 symbol roweru na początku i końcu ścieżki rowerowej - lokalizacje ustalić z Inwestorem (Średniowarstwowe chemoutwardzalne)	m2	4,0
38		Natrysk koloru czerwonego na długości przejścia dla rowerów - ul. Kusocińskiego	m2	18,0
39		Tarcze znaków pionowych	szt	4,0
39		słupki do znaków pionowych	szt	3,0
		UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ	*	
40		Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po ustawieniu krawężników	m2	20,0