

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa 2 zbiorników prefabrykowanych  
ADRES INWESTYCJI : Sucha ul. Szlachecka 88A  
INWESTOR : PSP w Suchej  
ADRES INWESTORA : ul. Szlachecka 88A, 26-800 Białobrzegi  
BRANŻA : kanalizacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa szamba w PSP Sucha</b>					
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 7.0*1.0*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 7.0	m m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
4	KNR 2-01 0215-03	Wykopy pod zbiorniki V=10m3 i studzienki rewizyjne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 4.0*3.5*2.0*2+1.5*1.5*1.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	62.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.75</b>
5	kalk. własna	Zbiornik monolityczny o pojemności 10m3 - zakup, dostawa i montaż 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNNR 4 1413-03 z.sz.5.4.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,5m - z pokrywą studzienną Krotność = 0.5 2	stud. stud.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 20.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>