

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni działki gminnej nr 1279/10 zlokalizowanej pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach – II etap

lp.	Rodzaj robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena	Wartość
1	Roboty pomiarowe	m ²	250		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x100x7	m ²	73		
3	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7	m ²	16		
4	Rozebranie krawężników 30x15	m	23		
5	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²	85		
6	Wywóz gruzu z rozbiórką na odl. do 2 km	m ³	19,2		
7	Roboty ziemne w gr. III kat. z wywozem ziemi na odl. do 3 km	m ³	34		
8	Wykopy jamiste w gr. III kat pod kanalizację – ziemia na okład	m ³	69		
9	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem ziemi	m ³	69		
10	Kanał z rur PVC Ø 200	m	29		
11	Studzienka kanalizacyjna z rur Ø 500 z żeliwną kratką ściekową	szt.	1		
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	220		
13	Podbudowa gr. 15 cm z tłuczni kamiennego	m ²	220		
14	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce Cementowo- piaskowej gr.4 cm	m ²	220		
15	Ustawienie krawężników betonowych 30x15 na ławie Betonowej z oporem	m	24		