

PRZEDMIAR- PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W BIAŁOBRZEGACH (ZAKRES PRAC OD KM 0+043,41 DO KM 0+440,61)

| Lp. | Numer          | Wyszczególnienie   | Jednostka |        |
|-----|----------------|--|-----------|--------|
|     |                |  | Nazwa     | Ilość  |
|     | <b>STWiORB</b> | <b>elementów rozliczeniowych</b>   |           |        |
| 1   | 2              | 3  | 4         | 5      |
|     | <b>2</b>       | <b>3</b>   | <b>4</b>  |        |
|     |                | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   | *         |        |
| 1   |                | Roboty pomiarowe - wytyczenie elementów projektowanych w planie i wysokościowo                 | kpl.      | 1      |
| 2   |                | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej   | m3        | 259.0  |
|     |                | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>  | *         |        |
| 3   |                | Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm   | mb        | 975.0  |
| 4   |                | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm  | mb        | 1455.0 |
| 5   |                | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt betonowych - parkingi                      | m2        | 490.0  |
| 6   |                | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych (chodniki i opaski)           | m2        | 1403.0 |
| 7   |                | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego  | m2        | 131.0  |
| 8   |                | Rozebranie nawierzchni betonowej   | m2        | 170.0  |
| 9   |                | Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km   | m3        | 273.9  |
|     |                | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   | *         |        |
| 10  |                | Wykopy w gr II kat. z wywozem ziemi na odkład na odl. 3 km                                     | m3        | 427.4  |
| 11  |                | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego (pospółka)   | m3        | 105.0  |
| 12  |                | Profilowanie wraz z zagęszczeniem powierzchni pod warstwy konstrukcyjne                        | m2        | 3033.2 |
|     |                | <b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>  | *         |        |
| 13  |                | Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - światło 10 cm i 12 cm            | mb        | 668.0  |
| 14  |                | Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - światło 2 cm                     | mb        | 345.0  |
| 15  |                | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem                                       | mb        | 1455.0 |
|     |                | <b>JEZDNIA UL. REYMONTA - NOWA KONSTRUKCJA (JEZDNIA, SKRZYŻOWANIA, ZJAZDY)</b>                 | *         |        |
| 16  |                | Warstwa ścieralna z AC (betonu asfaltowego) gr. 4 cm   | m2        | 681.2  |
| 17  |                | Warstwa wiążąca z AC (betonu asfaltowego) gr. 6 cm - spryskana emulsją                         | m2        | 681.2  |
| 18  |                | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm - spryskana emulsją  | m2        | 681.2  |
|     |                | <b>NAKŁADKA NAWIERZCHNI NA UL. REYMONTA</b>  | *         |        |
| 19  |                | Warstwa ścieralna z AC (betonu asfaltowego) gr. 4 cm   | m2        | 3470.0 |
| 20  |                | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją  | m2        | 3470.0 |
|     |                | <b>ZATOKI PARKINGOWE</b>   | *         |        |
| 21  |                | Kostka betonowa 8 cm   | m2        | 560.0  |
| 22  |                | Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm  | m2        | 560.0  |
| 23  |                | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm                     | m2        | 560.0  |
|     |                | <b>ŚCIEŻKA ROWEROWA</b>  | *         |        |
| 24  |                | Warstwa ścieralna z AC (betonu asfaltowego) gr. 5 cm   | m2        | 750.0  |
| 25  |                | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 10 cm - spryskana emulsją | m2        | 750.0  |
|     |                | <b>CHODNIK</b>   | *         |        |
| 26  |                | Kostka betonowa 6 cm   | m2        | 1042.0 |
| 27  |                | Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm  | m2        | 1042.0 |

**PRZEDMIAR- PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W BIAŁOBRZEGACH (ZAKRES PRAC OD KM 0+043,41 DO KM 0+440,61)**

| Lp. | Numer          | Wyszczególnienie   | Jednostka |        |
|-----|----------------|--|-----------|--------|
|     |                |  | Nazwa     | Ilość  |
| 1   | 2              | 3  | 4         | 5      |
|     | <b>STWiORB</b> | <b>elementów rozliczeniowych</b>   |           |        |
| 28  |                | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 10 cm | m3        | 1042.0 |
|     |                | <b>TRAWNIK</b>   | *         |        |
| 29  |                | Rozłożenie warstwy humusu z obsianiem nasionami traw gr. 10 cm             | m2        | 2203.0 |
|     |                | <b>REGULACJA WYSOKOŚCIOWA</b>  | *         |        |
| 30  |                | Regulacja wpustów deszczowych  | szt       | 6.0    |
| 31  |                | Regulacja studni kanalizacyjnych   | szt       | 20.0   |
| 32  |                | Regulacja studzienek telekomunikacyjnych                                   | szt       | 1.0    |
| 33  |                | Regulacja zaworów wodociągowych  | szt       | 2.0    |
|     |                | <b>USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH</b>                                  | *         |        |
| 34  |                | Usunięcie kolizji teletechnicznych   | kpl.      | 1.0    |