

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi
ADRES INWESTYCJI : pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZDZIELNICE			
1	KNNR 5 d.1 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe RNN-SK z wyposażeniem o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocującą- podłączenie 30 przewodów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0407-02	dobudowa rozłącznika bezpiecznikowego DO2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
4	KNNR 5 d.2 0406-01	wymiana źródeł światła w żyrandolach i kinkietach wraz z ich odnowieniem	szt.		
		144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNNR 5 d.2 0503-03 z.sz.2.3.	oprawy oświetleniowe projektory LED	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3		OSPRZĘT, PRZEWODY			
6	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNNR 5 d.3 0306-03	montaż w puszcze instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.3 0306-04	montaż w puszcze instalacyjnej łącznika 3-pozycyjnego p/t do rolet	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 d.3 0308-02	montaż na przygotowanym uprzednio podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10A 250V (pojedyncze)	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5 d.3 0308-03	montaż na przygotowanym uprzednio podłożu gniazda instalacyjnego głośnikowego bananowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.3 0308-03	montaż na przygotowanym uprzednio podłożu gniazda HDMI	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
13	KNNR 5 d.3 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 d.3 1207-15	Wykucie bruzd dla rur (peszli)	m		
		592	m	592.000	
				RAZEM	592.000
15	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		592	m	592.000	
				RAZEM	592.000
16	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
17	KNNR 5 d.3 0102-04	ułożenie rur karbowanych, giętkich KR50 w gotowych bruzdach p/t w podłożu z betonu	m		
		592	m	592.000	
				RAZEM	592.000
18	KNNR 5 d.3 0203-01	przewody kabelkowe wciągane do rur- łączny przekrój żył do 7,5mm2 (YDY5x10)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNNR 5 0203-01	przewody kabelkowe wciągane do rur- łączny przekrój żył do 7,5mm2 (YDY3x1,5) 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
20 d.3	KNNR 5 0203-01	przewody kabelkowe wciągane do rur- łączny przekrój żył do 7,5mm2 (YDY3x2.5) 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
21 d.3	KNNR 5 0203-01	przewody kabelkowe wciągane do rur (TLGYP 2x4) 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
22 d.3	KNNR 5 0203-01	przewody HDMI wciągane do rur 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
23 d.3	KNNR 5 0727-02	obróbka przewodów kabelkowcyh 93	szt. szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
4		BADANIA I POMIARY			
24 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
25 d.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POZOSTAŁY OSPRZĘT			
27 d.5	KNNR 5 0410-01	montaż wzmacniacza pasywnego HDMI 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5	KNNR 5 0410-01	montaż karnisza elektrycznego 1,8m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.5	KNNR 5 0405-03	montaż kolumny głośnikowe 250W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		INNE			
30 d.6	kalkulacja własna	roboty demontażowe i inne nieprzewidziane związane z remontowym charakterem robót (ok.. 10% całości robocizny) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000