

POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYPOSAŻENIE
0.1	KORYTARZ	35,9	WYKŁADZINA PCV Acoustic vinyl "Tapiflex Excellence 65" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	HYDRANT SZAFKA - SZTUK 1
0.2	SALA LEKCYJNA NOWA	46,4	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Pixel Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	WG RYSUNKU RZUTU
0.3	SALA LEKCYJNA NOWA	46,9	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Pixel Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	
0.4	SALA LEKCYJNA NOWA	46,4	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Pixel Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	
0.5	SALA LEKCYJNA NOWA	35,3	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Pixel Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.6	GABINET	11,3	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Esquisse Medium Beige	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
0.7	GABINET	12,2	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Esquisse Medium Beige	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
0.8	KORYTARZ	8,0	WYKŁADZINA PCV Acoustic vinyl "Tapiflex Excellence 65" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.9	WC DZIEWCZĄT	12,7	Gres 20x20 cm kolor żółty ~RAL 1016	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 3, UMYWALKA SZTUK 3, DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1
0.10	WC CHŁOPCÓW	13,9	Gres 20x20 cm kolor niebieski ~RAL 5010	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 2, PISUAR SZTUK 2, UMYWALKA SZTUK 3, DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1
0.11	WC ISTNIEJĄCE	3,3	Gres min. 20x20 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1
0.12	POMIESZCZENIE KONSERWATORA	21,1	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	7,7	Gres min. 30x30 cm, kolor brązowy ~RAL 8025	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1
0.14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,2	Gres 20x20 cm kolor żółty ~RAL 1016	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1, DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1, POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALOWE, STAL 1.4301
0.15	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4,4	Gres min. 30x30 cm, kolor brązowy ~RAL 8025	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.16	MAGAZYN	16,1	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.17	KORYTARZ	4,8	WYKŁADZINA PCV Acoustic vinyl "Tapiflex Excellence 65" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.17A	KLATKA SCHODOWA	7,8	Podłoga istniejąca	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
RAZEM		338,4			

POMIESZCZENIA NOWEJ CZĘŚCI

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYPOSAŻENIE
0.18	SALA LEKCYJNA NOWA	68,8	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Pixel Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU
0.19	MONITORING/ POMIESZCZENIE WOŹNYCH	17,6	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU
0.20	WIATROŁAP	7,4	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WYCIERACZKA 180x200cm GUMOWO-SZCZOTKOWA
0.21	SZATNIA NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ	23,8	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU
0.22	HALL	145,1	WYKŁADZINA PCV Acoustic vinyl "Tapiflex Excellence 65" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	HYDRANT SZAFKA - SZTUK 2
0.23	WIATROŁAP	5,2	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WYCIERACZKA 168x200cm GUMOWO-SZCZOTKOWA
0.24	SZATNIA	18,8	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	SZAFKA METALOWA MODUŁOWA DLA 2 OSÓB WYMIAR ok. 80x40x150cm, ZAMYKANA, RAZEM SZTUK 17 DLA 34 OSÓB, KOSZ NA ŚMIECI, SZTUK 1
0.25	WC + NATRYSKI	16,7	Gres 20x20 cm kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, PISUAR SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 2, NATRYSK SZTUK 4 DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1
0.26	SZATNIA	23,0	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	SZAFKA METALOWA MODUŁOWA DLA 2 OSÓB WYMIAR ok. 80x40x150cm, ZAMYKANA, RAZEM SZTUK 21 DLA 42 OSÓB, KOSZ NA ŚMIECI, SZTUK 1
0.27	SZATNIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,5	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	SZAFKA METALOWA MODUŁOWA DLA 2 OSÓB WYMIAR ok. 80x40x150cm, ZAMYKANA, RAZEM SZTUK 12 DLA 24 OSÓB, KOSZ NA ŚMIECI, SZTUK 1, POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALOWE, STAL 1.4301
0.28	WC + NATRYSK NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,0	Gres 20x20 cm kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1, NATRYSK SZTUK 1 DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1, POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALOWE, STAL 1.4301
0.29	WC + NATRYSKI	17,8	Gres 20x20 cm kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, PISUAR SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 2, NATRYSK SZTUK 4 DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1
0.30	SZATNIA	28,9	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY WG OPISU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	SZAFKA METALOWA MODUŁOWA DLA 2 OSÓB WYMIAR ok. 80x40x150cm, ZAMYKANA, RAZEM SZTUK 13 DLA 26 OSÓB, KOSZ NA ŚMIECI, SZTUK 1
0.31	KORYTARZ	68,7	WYKŁADZINA PCV Acoustic vinyl "Tapiflex Excellence 65" lub rownoważna kolor Flocons Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	HYDRANT SZAFKA - SZTUK 1
0.32	WIATROŁAP	5,2	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WYCIERACZKA 168x200cm GUMOWO-SZCZOTKOWA
0.33	POKÓJ NAUCZYCIELI WF	24,8	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.34	MAGAZYN SPRZĘTU	70,0	WYKŁADZINA PCV Compact vinyl "Acczent Excellence 80" lub rownoważna kolor Matrix 2 Light Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	
0.35	WC + NATRYSK	6,2	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny beż ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015, DO WYS. 2m GLAZURA, KOLOR IMITACJA PIASKOWCA MIN. 30x60 cm, SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1, NATRYSK SZTUK 1
0.36	HALA SPORTOWA	1048,5	Podłoga sportowa systemowa	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU
RAZEM		1617,3			
ŁĄCZNIE OBIE CZĘŚCI		1955,7			

UWAGA:
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE TAKIE JAK WYKŁADZINY PODŁÓG, OKŁADZINY ŚCIAN ORAZ WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE - SANITARNE ORAZ MEBLOWE MUSZĄ ODPOWIADAĆ SPECYFIKACJI ZAWARTEJ W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA I MUSZĄ BYĆ ZMIANĄ NA MATERIAŁ RÓWNOWAŻNY LUB PRZEWYŻSZAJĄCY PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

J O A N N A O K R A S K A
ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY HALI SPORTOWEJ POŁĄCZONEJ ŁĄCZNIKIEM Z CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W BIAŁOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ 21/31, DZIAŁKA NR 2309/1

Inwestor:
GMINA BIAŁOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIAŁOBRZEGI

Adres inwestycji:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. RZEMIEŚLNICZA 21/31
DZIAŁKA NR 2309/1, OBRĘB BIAŁOBRZEGI
26-800 BIAŁOBRZEGI

Podpis:

Autor projektu:
mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Sprawdzający:
mgr inż. arch. ANNA SŁOBODZIAN, upr. nr 3/R-333/LOIA/05
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Współpraca:
mgr inż. arch. KAROLINA MAJCHROWICZ

Tytuł rysunku:	NR RYS.:	Data:	Skala:
RZUT PARTERU	01/AW	Sierpień 2015	1:100