

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Instalacje elektryczne		
1.1	<b>KNNR 0005 1207-0100</b>		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych - podłoże z cegły  Obmiar: 160,0000	160,0000	m
1.2	<b>KNNR 0005 0205-0100</b>		Przewody YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w bruzdach na podłożu innym niż betonowym  Obmiar: 80,0000	80,0000	m
1.3	<b>KNNR 0005 0205-0100</b>		Przewody YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w bruzdach na podłożu innym niż betonowym  Obmiar: 80,0000	80,0000	m
1.4	<b>KNNR 0005 1201-0100</b>		Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych montowanych na ścianie lub stropie  Obmiar: 32,0000	32,0000	szt.
1.5	<b>KNNR 0005 1101-0200</b>		Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg i ilości mocowań 2  Obmiar: 16,0000	16,0000	szt.
1.6	<b>KNNR 0005 1105-0700</b>		Przykręcanie korytek, do gotowych otworów, o szerokości do 100 mm  Obmiar: 16,0000	16,0000	m
1.7	<b>KSNR 0005 0308-0100</b>		Linie zasilające prowadzone YDY3x1,5 mm2, w korytkachz mocowaniem  Obmiar: 60,0000	60,0000	m
1.8	<b>KSNR 0005 0308-0100</b>		Linie zasilające prowadzone YDY3x2,5 mm2, w korytkachz mocowaniem  Obmiar: 40,0000	40,0000	m
1.9	<b>KSNR 0005 0503-0300</b>		Montaż oprawy /plafon /,w sufitach podwieszanych  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
1.10	<b>KSNR 0005 0503-0101</b>		Montaż opraw halogenowych wpuszczanych z żarówkami halogenowymi,w sufitach podwieszanych  Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
1.11	<b>KSNR 0005 0502-0101</b>		Montaż opraw do przykręcania z zamontowaniem klosza  Obmiar: 10,0000	10,0000	kpl
1.12	<b>KSNR 0005 0502-0200</b>		Montaż kinkietów na ścianie  Obmiar: 3,0000	3,0000	kpl
1.13	<b>KSNR 0005 0502-0200</b>		Montaż kinkietów na ścianie /podświetlenie obrazu  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
1.14	<b>KSNR 0005 0503-0300</b>		Montaż głośników w sufitach podwieszanych  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.15	<b>KSNR 0005 0503-0300</b>		Montaż taśm ledowych w sufitach podwieszanych  Obmiar: 9,0000	9,0000	kpl
2			Rozbudowa istn. rozdzielnic		
2.1	<b>KNNR 0005 0407-0100</b>		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy  Obmiar: 4,0000	4,0000	szt.
3			Pomiary elektryczne		
3.1	<b>KNNR 0005 1301-0100</b>		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza  Obmiar: 4,0000	4,0000	pom.
3.2	<b>KNNR 0005 1305-0100</b>		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
3.3	<b>KNNR 0005 1305-0200</b>		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna  Obmiar: 9,0000	9,0000	szt.