

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m ²			
	3.25*2.18+3.77*9.93-3.22*3.77	m ²		32.382	
				RAZEM	32.382
2 KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli	m ²			
	3.25*2.18+3.77*9.93	m ²		44.521	
				RAZEM	44.521
3 KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²			
	3.77*2.90*2-1.80*2.02-1.68*2.02	m ²		14.836	
				RAZEM	14.836
4 KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników z lastryko	m			
	1.70*2	m		3.400	
				RAZEM	3.400
2		WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ			
5 NNRNKB d.2 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²			
	3.77*2.90-1.00*2.00	m ²		8.933	
				RAZEM	8.933
3		WYMIANA OKIEN I OBSADZENIE DRZWI			
6 KNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²			
	1.71*1.66*2	m ²		5.677	
				RAZEM	5.677
7 KNR-W 4-01 d.3 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.			
	2	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
8 KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²			
	1.00*2.02	m ²		2.020	
				RAZEM	2.020
9 KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²			
	1.00*2.02	m ²		2.020	
				RAZEM	2.020
10 KNR-W 2-02 d.3 1026-01 analogia	Opaski ościeży	m ²			
	1.00*2.02	m ²		2.020	
				RAZEM	2.020
11 KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą lateksową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²			
	1.00*2.02	m ²		2.020	
				RAZEM	2.020
4		STROPY PODWIESZANE Z KARTON-GIPSU			
12 NNRNKB d.4 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²			
	1.80*1.68+(9.93*3.77+2.18*3.25)*1.20-3.25*0.30-3.26*0.30-3.12*0.30-1.00*1.00-0.55*3.36+1.80*3.16+1.60*0.30	m ²		56.544	
				RAZEM	56.544
5		PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD MALOWANIE I MALOWANIE			
13 KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.			
	3	szt.		3.000	
				RAZEM	3.000
14 KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²			
	46.157+24.860	m ²		71.017	
				RAZEM	71.017
15 NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem - powierzchnie pionowe	m ²			
	Krotność = 2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		71.017	m ²	71.017	
				RAZEM	71.017
16	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 71.017	m ²		
			m ²	71.017	
				RAZEM	71.017
17	KNR-W 2-02 d.5 1519-04 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową (3.22+3.25+3.36)*2.80+1.60*1.68+(5.95-1.13)*2.80-1.00*2.02+(3.82-0.55)*0.85-0.87*2.02+2.01*2.72-2.02*1.00+56.544	m ²		
			m ²	102.701	
				RAZEM	102.701
18	TZKNBK d.5 VIII 09-102 analogia	Tynk ozdobny typu suchy "Trawertyn" 2.80*1.13*2+1.92*1.95+1.82*2.80+3.35*2.80-1.60*1.68	m ²		
			m ²	21.860	
				RAZEM	21.860
19	KNR-W 4-01 d.5 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm 2.80*6+1.92*6+0.80+1.16*16	m		
			m	47.680	
				RAZEM	47.680
6		UŁOŻENIE GRESU			
20	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.25*2.18+9.93*3.77	m ²		
			m ²	44.521	
				RAZEM	44.521
21	NNRNKB d.6 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-standard w/g projektu 44.541	m ²		
			m ²	44.541	
				RAZEM	44.541
22	NNRNKB d.6 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-standard w/g projektu 9.93*2+3.77*6+2.18*2-1.20-0.80*2-1.80*2+1.68*2	m		
			m	43.800	
				RAZEM	43.800
7		ROBOTY STOLARSKIE			
23	kalk. własna	Wymiana drzwi w szafie istniejącej 3.26*2.90	m ²		
			m ²	9.454	
				RAZEM	9.454
24	kalk. własna	Wymiana drzwi w szafach istniejących na przesuwne 3.22*2.90	m ²		
			m ²	9.338	
				RAZEM	9.338
8		ROBOTY PORZĄDKOWE			
25	KNR-W 4-01 d.8 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
9		WYPOSAŻENIE WNĘTRZA SALI URZĘDU STANU CYWILNEGO			
26	kalk. własna	Zakup i montaż stołu (w/g projektu) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Zakup i montaż biurka (w/g projektu) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Zakup krzeseł (według projektu) 27	szt		
			szt	27.000	
				RAZEM	27.000
29	kalk. własna	Zakup krzesła biurowego (według projektu) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna	Zakup i montaż komody (w/g projektu) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31		Zakup i montaż donic (w/g projektu)	szt		
d 9 kalk. własna	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000