

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Mikołaja Reja w Białobrzegach
ADRES INWESTYCJI : ul. Mikołaja Reja w Białobrzegach
INWESTOR : BURMISTRZ BIAŁOBRZEGÓW
ADRES INWESTORA : PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIAŁOBRZEGI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

Data opracowania
luty 2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Mikołaja Reja w Białobrzegach						
1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m		
			493,55	m	493,55	
					RAZEM	493,55
2	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
			493,55	m	493,55	
					RAZEM	493,55
2			D.02.00.00. Roboty ziemne			
3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. - 90% mechanicznie 950*0,9	m ³		
				m ³	855,00	
					RAZEM	855,00
4	D.02.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 950*0,1	m ³		
				m ³	95,00	
					RAZEM	95,00
5	D.02.03.01	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie 30*0,9	m ³		
				m ³	27,00	
					RAZEM	27,00
6	D.02.03.01	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie - podsypka i zasypanie ławy pod krawężniki 370m*0,08m2-29,6m3 - uzupełnienie wykopu po niweleacji terenu - 10,4m3 30*0,1	m ³		
				m ³	3,00	
					RAZEM	3,00
3			D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2980	m ²		
				m ²	2 980,00	
					RAZEM	2 980,00
4			D.05.00.00 Nawierzchnia skrzyżowań			
8	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 540	m ²		
				m ²	540,00	
					RAZEM	540,00
5			D.08.00.00. Elementy drogowe			
9	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) 1032	m		
				m	1 032,00	
					RAZEM	1 032,00