

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Białobrzegach
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza w Białobrzegach
INWESTOR : BURMISTRZ BIAŁOBRZEGÓW
ADRES INWESTORA : PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIAŁOBRZEGI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

Data opracowania
luty 2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Białobrzegach						
1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.	KNNR 1	Roboty pomiarowe	m		
d.1	01.01.	0111-01	658,46	m	658,46	
					RAZEM	658,46
2	D.01.	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.1	01.01.	0111-01	658,46	m	658,46	
					RAZEM	658,46
2			D.02.00.00. Roboty ziemne			
3	D.02.	KNNR 1	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. - 90% mechanicznie	m ³		
d.2	01.01.	0202-08	1336*0,9	m ³	1 202,40	
					RAZEM	1 202,40
4	D.02.	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m ³		
d.2	01.01.	0301-03	1336*0,1	m ³	133,60	
					RAZEM	133,60
5	D.02.	KNNR 1	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³		
d.2	03.01	0402-01	20*0,9	m ³	18,00	
					RAZEM	18,00
6	D.02.	KNNR 1	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³		
d.2	03.01	0311-01	- podsypka i zasypanie ławy pod krawężniki 370m*0,08m2-29,6m3 - uzupełnienie wykopu po niweleacji terenu - 10,4m3	m ³	2,00	
			20*0,1			
					RAZEM	2,00
3			D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
7	D.04.	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	01.01.	0103-01	3564	m ²	3 564,00	
					RAZEM	3 564,00
4			D.05.00.00 Nawierzchnia skrzyżowań			
8	D.04.	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	01.01.	0103-01	483	m ²	483,00	
					RAZEM	483,00
5			D.08.00.00. Elementy drogowe			
9	D.08.	KNNR 6	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) (na długości braku kanalizacji deszczowej będzie wykonany opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09))	m		
d.5	01.01.	0403-04	1332	m	1 332,00	
					RAZEM	1 332,00