

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ( MODERNIZACJA ) I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIAŁOBRZEGACH ( AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2019 ) - OGRODZENIE TERENU - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : BIAŁOBRZEGI UL. SPACEROWA

INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁOBRZEGACH

ADRES INWESTORA : UL. RZEMIEŚLNICZA 30 , 26-800 BIAŁOBRZEGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Izdebski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : maj 2019

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2019

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ISTNIEJĄCE OGRODZENIE	1	4
2	OGRODZENIE NOWE	5	11

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ISTNIEJĄCE OGRODZENIE</b>			
1	KNR-W 2-25 0307-04	ST-01	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie 567.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	567.00	
					RAZEM	567.00
2	KNR 4-01 0108-11	ST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.2*(227*0.15*0.15*2.0+0.03*1.8*567.0)	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	49.00	
					RAZEM	49.00
3	KNR 4-01 0108-12	ST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - Oferent wskazuje miejsce składowania. 49.0	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	49.00	
					RAZEM	49.00
4		ST-01	Koszty utylizacji materiałów	m <sup>3</sup>		
d.1			49.0	m <sup>3</sup>	49.00	
					RAZEM	49.00
<b>2</b>	<b>45340000-2</b>		<b>OGRODZENIE NOWE</b>			
5	KNR 2-01 0310-02	ST-02	Wykop pod słupki fundamentowe ogrodzenia 227*(0.3*0.3*1.0+1.0*0.6*1.0*0.3*4*0.5+0.6*0.6*1.0*0.33*4)	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	210.02	
					RAZEM	210.02
6	KNR 2-02 0208-02	ST-02	Słupy betonowe fundamentowe - beton C30/37 (0.25*0.25*1.0+0.2*0.2*0.2)*227	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	16.00	
					RAZEM	16.00
7	KNR 2-31 0401-02	ST-02	Rowki pod deske cokołową o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 567.0-227*0.25	m		
				m	510.25	
					RAZEM	510.25
8	KNR 2-31 0403-01	ST-07	Płyta cokołowa prefabrykowana 567.0-0.25*227	m		
				m	510.25	
					RAZEM	510.25
9	KNR 2-01 0501-01	ST-02	Zasypanie fundamentu ogrodzenia. wykop 210.02+510.25*0.2*0.2 potrącenia za fundament -0.25*0.25*1.0*227.0-0.05*510.25*0.15	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	230.43	
				m <sup>3</sup>	-18.01	
					RAZEM	212.42
10	KNR 2-01 0415-02	ST-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III 18.01	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	18.01	
					RAZEM	18.01
11	KNR 2-02 1802-04	ST-07	Ogrodzenie z paneli systemowych z drutu ocynkowanego i malowanego wys 1,7 m , dł przęs ła 250 cm , słupki 60x40x1,5 567.0	m		
				m	567.00	
					RAZEM	567.00