

# GMINA BIAŁOBRZEGI

[www.bialobrzegi.pl](http://www.bialobrzegi.pl)

I.271.6.2020

Białobrzegi, dnia 17 sierpnia 2020r.

## **wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego**

### **dotyczy: „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do toczącego się postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „**Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach**” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej zapytania, jakie wpłynęły w ustawowym terminie, wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie rozliczenia fakturami częściowymi. Par. 4.7. Czy możliwe jest wystawienie faktur częściowych w 2021r.? A faktura końcowa jedynie ma być minimum 10%?

*Odpowiedź: wyjaśniamy, że Zamawiający dopuszcza rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami częściowymi również w 2021 roku. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.*

#### Pytanie 2.

1. Czy w zakresie inwestycji są elementy małej architektury takie jak:

- Słupki składane Kolor RAL 7024
- Ławki parkowe ( łącznie 12 sztuk)
- Ławka z siedziskiem drewnianym na podstawie stalowej



# GMINA BIAŁOBRZEGI

[www.bialobrzegi.pl](http://www.bialobrzegi.pl)

- Kosze na odpady, stalowe o zbliżonej estetyce do ławek
- 3 zestawy gablota informacyjna + ławka + gablota informacyjna + donica
- Donice stalowe
- Meble zewnętrzne parkowe w formie 4 siedzisk i stołu wraz z parasolem zewnętrznym (4 zestawy)
- Kosze na śmieci - stalowe w kolorze grafitowym – 5 sztuk.
- Plac z płyt betonowych
- Droga pożarowa
- Chodniki oraz miejsca postojowe z kostki
- Tabliczka informacyjna T-29 i oznakowanie pionowe znakiem D-18a ( 3 sztuki)

Brak tych pozycji w przedmiarach robót, zaś znajdują się w opisie zagospodarowania terenu.

Jeśli należy je wycenić, proszę o odpowiedź, czy samemu należy dopisać te pozycje do przedmiaru robót i je wycenić oraz prosimy o przesłanie dokładnych opisów w/w elementów.

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykonawcy zobowiązani są określić cenę oferty w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ zaś Przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego stanowią jedynie podstawę informacyjną o zakresie przedmiotu zamówienia i pełnią funkcję pomocniczą do kosztorysowania wartości oferty. Wszystkie elementy wskazane przez wykonawcę w zapytaniu nr 2 wchodzi w przedmiot zamówienia. Zamawiający dodaje dwa przedmiary do opisu przedmiotu zamówienia, w których znajdują się wielkości nakładów o które pyta wykonawca.*

Pytanie 3.


Czy w zakresie inwestycji są elementy takie jak:

- Kurtyna - Jeśli tak to proszę o podanie dokładnych parametrów.

*Odpowiedź: tak, kurtyna wchodzi w przedmiot zamówienia.*

*Zamawiający dodaje dwa przedmiary do opisu przedmiotu zamówienia, w których znajdują się wielkości nakładów, o które pyta wykonawca.*

Pytanie 4.



# GMINA BIAŁOBRZEGI

[www.bialobrzegi.pl](http://www.bialobrzegi.pl)

Czy w zakresie inwestycji jest wykonanie złącza. Jest tylko informacja na rysunku - "Przeniesienie złącza".

*Odpowiedź: w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeniesienie istniejącego złącza w lokalizację przedstawioną na projekcie zagospodarowania.*

Pytanie 5.

Proszę o udostępnienie specyfikacji napisów i herbu, jakiej wielkości mają być te litery, czy tylko wchodzi w grę stal nierdzewna? Jaki kolor stali / PROSZĘ O RAL

*Odpowiedź: rodzaj napisów i loga określamy w dodawanym przedmiarze, wielkości i rozstaw liter oraz wielkość loga mają zachowywać proporcję wskazaną w dokumentacji projektowej. Szczegóły wykonania zostaną doprecyzowane na etapie realizacji.*

Pytanie 6.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje utworzenie powierzchni takich jak jezdnia manewrowa – kostka betonowa gr. 8cm, miejsca postojowe – kostka betonowa gr. 8cm, chodniki – płyty chodnikowe gr. 7cm – brak pozycji w przedmiarach.

Pytanie 7.

Brak w przedmiarach ławki parkowe – 12 szt.

Pytanie 8.

Brak w przedmiarach mebli parkowych, zestawy „gablota informacyjna + ławka + donica”

Pytanie 9.


Ścianki z płyt HPL w pomieszczeniach wc – brak w przedmiarach

*Odpowiedź łączna do pytań 6 – 9.*

*Wszystkie elementy wskazane przez wykonawców w zapytaniach nr 6 - 9 wchodzi w przedmiot zamówienia. Zamawiający dodaje dwa przedmiary do opisu przedmiotu zamówienia, w których znajdują się wielkości nakładów, o które pytają wykonawcy.*

Pytanie 10.

Kurtyna sceniczna – brak w przedmiarach



# GMINA BIAŁOBRZEGI

[www.bialobrzegi.pl](http://www.bialobrzegi.pl)

Odpowiedź: odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 3.

Zamawiający podkreśla, że wykonawcy zobowiązani są określić cenę oferty w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ przy uwzględnieniu nakładów związanych z realizacją wszystkich pozostałych obowiązków opisanych w SIWZ oraz znanych wykonawcy z racji doświadczenia, zaś Przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego stanowią jedynie podstawę informacyjną o zakresie przedmiotu zamówienia i pełnią funkcję pomocniczą do kosztorysowania wartości oferty.

**Zamawiający informuje, że wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi w przygotowywanych i składanych ofertach.**

Sporządził:  
Przemysław Woźniak  
Naczelnik Wydziału: Inwestycji  
tel. 48 386 30 24  
e-mail: [p.wozniak@bialobrzegi.pl](mailto:p.wozniak@bialobrzegi.pl)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji  
Przemysław Woźniak

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
Adam Bolek

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH - ROBOTY DROGOWE  
ADRES INWESTYCJI : BIAŁOBRZEGI, UL. KOŚCIELNA DZ. NR EWID. 833/6; 1458/2; 1127; 1116 OBRĘB BIAŁOBRZEGI  
INWESTOR : GMINA BIAŁOBRZEGI  
ADRES INWESTORA : Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2020

Data opracowania  
CZERWIEC 2020

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH - ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>1</b>			<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1	D.01. d.1 01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 1823	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 823,00	 1 823,00
2	D.01. d.1 01.01.	KNNR 1 0112-02	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1823	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 823,00	 1 823,00
<b>2</b>			<b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe</b>			
3	D.01. d.2 02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 85	m m	 85,00	 85,00
4	D.01. d.2 02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie - obrzeże betonowe o wym. 8x30cm 180	m m	 180,00	 180,00
5	D.01. d.2 02.04.	KNNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. (F=0,09) 85*0,09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,65	 7,65
6	D.01. d.2 02.04.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową mechanicznie 77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,00	 77,00
7	D.01. d.2 02.04.	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,00	 45,00
8	D.01. d.2 02.04.	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 89*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 356,00	 356,00
9	D.01. d.2 02.04.	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 85*0,15*0,3+180*0,08*0,3+7,65+77*0,05+45*0,08+356*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 48,17	 48,17
10	D.01. d.2 02.04.	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym 85*0,15*0,3+180*0,08*0,3+7,65+77*0,05+45*0,08+356*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 48,17	 48,17
<b>3</b>			<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>			
11	D.02. d.3 01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie 550*0,95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 522,50	 522,50
12	D.02. d.3 01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie 550*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27,50	 27,50
13	D.02. d.3 03.01	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie 150*0,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 135,00	 135,00
14	D.02. d.3 03.01	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie 150*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15,00	 15,00
<b>4</b>			<b>D.05.00.00. Chodnik z kostki betonowej</b>			
15	D.04. d.4 01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 529	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 529,00	 529,00
16	D.04. d.4 04.02.	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3,0/4,0 gr. 10 cm poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 529,00	 529,00
17	D.05. d.4 03.23.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 529,00	 529,00
					RAZEM	529,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>			<b>D.05.00.00. Plac z płyt betonowych</b>			
18	D.04. d.5 01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			367	m <sup>2</sup>	367,00	
					RAZEM	367,00
19	D.04. d.5 04.02.	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3,0/4,0 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.18	m <sup>2</sup>	367,00	
					RAZEM	367,00
20	D.05. d.5 03.23.	KNNR 6 0502-02	Plac - płyta betonowa niefazowana grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
			poz.18	m <sup>2</sup>	367,00	
					RAZEM	367,00
<b>6</b>			<b>D.05.00.00. Parking</b>			
21	D.04. d.6 01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			338,50	m <sup>2</sup>	338,50	
					RAZEM	338,50
22	D.04. d.6 02.02.	KNNR 6 0112-05	Warstwa mrozochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m <sup>2</sup>		
			poz.21	m <sup>2</sup>	338,50	
					RAZEM	338,50
23	D.04. d.6 04.02.	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>		
			poz.21	m <sup>2</sup>	338,50	
					RAZEM	338,50
24	D.04. d.6 04.02.	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>		
			poz.21	m <sup>2</sup>	338,50	
					RAZEM	338,50
25	D.05. d.6 03.23.	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.21	m <sup>2</sup>	338,50	
					RAZEM	338,50
<b>7</b>			<b>D.05.00.00. Droga manewrowa</b>			
26	D.04. d.7 01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			477	m <sup>2</sup>	477,00	
					RAZEM	477,00
27	D.04. d.7 02.02.	KNNR 6 0112-05	Warstwa mrozochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m <sup>2</sup>		
			poz.26	m <sup>2</sup>	477,00	
					RAZEM	477,00
28	D.04. d.7 04.02.	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>		
			poz.26	m <sup>2</sup>	477,00	
					RAZEM	477,00
29	D.04. d.7 04.02.	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>		
			poz.26	m <sup>2</sup>	477,00	
					RAZEM	477,00
30	D.05. d.7 03.23.	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.26	m <sup>2</sup>	477,00	
					RAZEM	477,00
<b>8</b>			<b>D.05.00.00. Plac - PPOŻ I JEZDNI MANEWROWA</b>			
31	D.04. d.8 01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			504	m <sup>2</sup>	504,00	
					RAZEM	504,00
32	D.04. d.8 02.02.	KNNR 6 0112-05	Warstwa mrozochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m <sup>2</sup>		
			poz.31	m <sup>2</sup>	504,00	
					RAZEM	504,00
33	D.04. d.8 04.02.	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>		
			poz.31	m <sup>2</sup>	504,00	
					RAZEM	504,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	D.04. d.8 04.02.	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	504,00	504,00
					RAZEM	504,00
35	D.05. d.8 03.23.	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	504,00	504,00
					RAZEM	504,00
<b>9</b>			<b>D.07.00.00. Organizacja ruchu</b>			
36	D.04. d.9 01.01.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	3,00	3,00
					RAZEM	3,00
37	D.04. d.9 01.01.	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	3,00	3,00
					RAZEM	3,00
38	D.04. d.9 01.01.	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome miejsc dla niepełnosprawnych - niebieskie tło 81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,00	81,00
					RAZEM	81,00
39	D.04. d.9 01.01.	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome miejsc dla niepełnosprawnych -wyznaczenie miejsc 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,00	20,00
					RAZEM	20,00
<b>10</b>			<b>D.08.00.00. Elementy drogowe</b>			
40	D.08. d.10 01.01.	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - 508	m m	508,00	508,00
					RAZEM	508,00
41	D.08. d.10 03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm 462	m m	462,00	462,00
					RAZEM	462,00



## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH  
ADRES INWESTYCJI : BIAŁOBRZEGI, DZIAŁKA NR EWID 833/6, 1458/2, 1127, 1116 , JEDN.EWID.140101\_4 - BIAŁOBRZEGI, OBREB: EWID. 0001 BIAŁOBRZEGI  
INWESTOR : GMINA BIAŁOBRZEGI  
ADRES INWESTORA : 26-800 BIAŁOBRZEGI, PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ELEMENTY WYPOSAŻENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2020

Data zatwierdzenia

Łp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Meble i wyposażenie	1	3
2	Mała architektura	4	9

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Meble i wyposażenie</b>			
1	SST. d.1 III.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kotary grodzącej (kurtyny), materiał nieprzezroczysty, Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej. Wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia 14,7	m m	 14,70	
					RAZEM	14,70
2	SST. d.1 III.19	KNR-W 2-02 1029-05 analiza indywidualna	Systemowe ścianki giszetowe z drzwiami, z płyty wiórowej laminowanej, laminat HPL gr. 1,0 mm, okucia nierdzewne, wieszak mocowany do drzwi 2,15*(1,24+2,14+1,09+1,37)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,56	
					RAZEM	12,56
3	SST. d.1 III.18	analiza indywidualna	Wykonanie podświetlanego logo z przestrzennych liter 3D LED "BIAŁE BRZEGL Miejski Ośrodek Kultury" po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z inwestorem 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
<b>2</b>			<b>Mała architektura</b>			
4	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków parkingowych składanych. Słupki stalowe lakierowane proszkowo, z profilu 10x10 cm, blokada wjazdu 6	szt szt	 6,00	
					RAZEM	6,00
5	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci. Kosze parkowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Kosz powinien zawierać również wkład z popielnicą, zamykany na klucz, 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
6	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych. Ławki parkowe ze stali lakierowanej proszkowo z siedziskiem z drewna. 14	szt szt	 14,00	
					RAZEM	14,00
7	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż parasoli ogrodowych z podstawą 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
8	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawów ogrodowych - stół + 4 siedziska. Błat granitowy z planszą do gry w chińczyka, podstawa stal lakierowana, siedziska nawiązujące do ławek parkowych. 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
9	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawów ogrodowych - ławka+donica+2 tablice ogioszeniowe 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00