

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH
ADRES INWESTYCJI : BIAŁOBRZEGI, DZIAŁKA NR EWID 833/6, 1458/2, 1127, 1116 , JEDN.EWID.140101_4 - BIAŁOBRZEGI, OBREB: EWID. 0001 BIAŁOBRZEGI
INWESTOR : GMINA BIAŁOBRZEGI
ADRES INWESTORA : 26-800 BIAŁOBRZEGI, PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEMENTY WYPOSAŻENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Meble i wyposażenie	1	3
2	Mała architektura	4	9

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Meble i wyposażenie			
1	SST. d.1 III.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kotary grodzącej (kurtyny) , materiał nieprzezroczysty, Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej. Wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia 14,7	m		
				m	14,70	
					RAZEM	14,70
2	SST. d.1 III.19	KNR-W 2-02 1029-05 analiza indywidualna	Systemowe ścianki giszetowe z drzwiami, z płyty wiórowej laminowanej, laminat HPL gr. 1,0 mm, okucia nierdzewne, wieszak mocowany do drzwi 2,15*(1,24+2,14+1,09+1,37)	m ²		
				m ²	12,56	
					RAZEM	12,56
3	SST. d.1 III.18	analiza indywidualna	Wykonanie podświetlanego logo z przestrzennych liter 3D LED "BIAŁE BRZEGLI Miejski Ośrodek Kultury" po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z inwestorem 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
2			Mała architektura			
4	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków parkingowych składanych. Słupek stalowy lakierowany proszkowo, z profilu 10x10 cm, blokada wjazdu 6	szt		
				szt	6,00	
					RAZEM	6,00
5	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci. Kosze parkowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo . Kosz powinien zawierać również wkład z popielnicą , zamykany na klucz, 3	szt		
				szt	3,00	
					RAZEM	3,00
6	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych. Ławki parkowe ze stali lakierowanej proszkowo z siedziskiem z siedziskiem z drewna. 14	szt		
				szt	14,00	
					RAZEM	14,00
7	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż parasoli ogrodowych z podstawą 4	szt		
				szt	4,00	
					RAZEM	4,00
8	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawów ogrodowych - stół + 4 siedziska. Błat granitowy z planszą do gry w chińczyka, podstawa stal lakierowana, siedziska nawiązujące do ławek parkowych. 4	szt		
				szt	4,00	
					RAZEM	4,00
9	SST. d.2 III.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawów ogrodowych - ławka+donica+2 tablice ogłoszeniowe 3	szt		
				szt	3,00	
					RAZEM	3,00