


RZUT PODDASZA skala 1:50

PODDASZE	NR POM.	RODZ. POM.	RODZ.	P.D.
	1.01	STRYCH	beton	71.01
	1.02	STRYCH	beton	116.76
	1.03	STRYCH	beton	131.01
1.04	WIEŻA/SCHODY	beton	9.38	
				RAZEM: 328,16

POWIERZCHNIA DODATKOWA RAZEM	328,16
------------------------------	--------



SCIANA ZEWNĘTRZNA – gr. 38 cm
0,5 cm | TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
12 cm | TERMOIZOLACJA – STYROPIAN
24 cm | SCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
1,5 cm | TYNK WAPIENNO – CEMENTOWY

SCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA – gr. 27 cm
1,5 cm | TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
24 cm | SCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
1,5 cm | TYNK WAPIENNO – CEMENTOWY

- UWAGA:
- RYSUNEK RZUTU WŁASNOŚCIOWEGO, Z PODZIAŁEM RYSUNKIEM ARCHYTEKTONICZNYM ORAZ Z ŁĄCZNIEM Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTEM INSTALACJI.
 - WSKAZANE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
 - WYMIARY NA RZUTACH PRZEDKŁADACH I ELEWACJACH PODANO W CENTYMETRAŻU, W STANIE SUROWYM.
 - WARTOŚĆ RZĘDOWYCH WYSOKOŚCI PODANO W METRAŻU.
 - ROZMIESZCZENIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU – ZODJĘCIE Z PROJEKTAM BRANŻOWYM.
 - OTWORY POD MONTAŻ OKIEN I DRZWI WYKONAĆ ZODJĘCIE Z ZAŁĘŻNIKAMI PRODUKENTÓW.
 - DZWI: PODANE WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI PRZESŁA.
 - WSKAZANE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - NE WŁĘCZĘ OTWORY NA PRZESŁA INSTALACJI WYKONAĆ ZODJĘCIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
 - ROZMIESZCZENIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU – ZODJĘCIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM.

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE STRAŻNICĄ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	
ADRES : SUCHA, GM. BIAŁOBRZEGI, DZ. NR EWID. 2328/1	
TREŚĆ RYS.: RZUT PODDASZA	
INWESTOR : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUCHEJ UL. SZLACHECKA 50, 26-800 BIAŁOBRZEGI	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT : mgr inż. arch. JERZY ŁYJAK	
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. MONIKA SKWARCZYŃSKA	
OPRACOWANIE : mgr inż. arch. JAGODA MATUSZCZAK	